

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
<b>Obiekt 1. Bursztyowe Osiedle</b>			
<b>Element 1. 1. Orląt Lwowskich 7</b>			
1. 1. 1.	KNR 00-11-0317-0200	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -deontaz polbruku [ 2.0000 ] Jm. m2 Razem:	2.0000 2.0000
1. 1. 2.	KNR 00-11-0317-0200	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową [ 1.0000 ] Jm. m2 Razem:	1.0000 1.0000
1. 1. 3.	KNR 02-31-0603-0100	Studnie 600mm głębok. 2.0 m [ 1.0000 ] Jm. szt. Razem:	1.0000 1.0000
1. 1. 4.	KNR 02-31-0606-0400	Ścieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej [ 4.5000 ] Jm. m Razem:	4.5000 4.5000
1. 1. 5.	KNR 04-01-0101-0400	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm- 15,5 x 1 [ 4.6000 ] Jm. m3 Razem:	4.6000 4.6000
1. 1. 6.	KNR 04-01-0102-0200	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III [ 15.5000 ] Jm. m3 Razem:	15.5000 15.5000
1. 1. 7.	KNR 02-31-0105-0100	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. [ 3.5000 ] Jm. m2 Razem:	3.5000 3.5000
1. 1. 8.	KNR 02-31-0105-0200	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. [ 7.0000 ] Jm. m2 Razem:	7.0000 7.0000
1. 1. 9.	KNR 02-18-0501-0100	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm [ 7.0000 ] Jm. m2 Razem:	7.0000 7.0000
1. 1.10.	KNR 02-15-0228-0400	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków [ 16.0000 ] Jm. m Razem:	16.0000 16.0000
1. 1.11.	KNR 02-15-0219-0300	Montaż zasuw burzowych o śr. 150 mm [ 1.0000 ] Jm. szt. Razem:	1.0000 1.0000