

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Kosztorys nakładczy

Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk Roboty remontowe klatek schodowych nr: K1, K3, K4, K5, K6, K8 - wycena 1 klatki schodowej
Rodzaj robót	Roboty malarskie - malowanie sufitów, biegów schodowych i ścian wraz z przygotowaniem powierzchni, (zeskrobanie i zmycie, ługowanie, guntowanie i poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku). Malowanie balustrad + montaż pochwytyłów drewnianych. Montaż zabezpieczeń okien klatek schodowych. Wykonanie lamperii z tynku mozaikowego (gramaplast) na ścianach do wysokości 1,45m.
Branża	Budowlana
Kod CPV	45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne;45442190-5 Utworzenie wartości malarzkiej;45442100-8 Roboty malarskie;45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe
Lokalizacja	ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa "Osiedle Nowowiejska" ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk
Poziom cen	SEKOCENBUD -
Stawka robocizny	0,00 zł/r-g
Koszty zakupu	0,00%

Sporządził Małgorzata Baron

Słupsk, 10.2021 r.

Przedmiar robót

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk

Roboty remontowe klatek schodowych nr: K1, K3, K4, K5, K6, K8 - wycena 1 klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1. Roboty remontowe klatek schodowych nr: K1, K3, K4, K5, K6, K8 - wycena 1 klatki schodowej				
1	Analiza własna	Demontaż i montaż skrzynek na listy oraz gablot na czas remontu klatki schodowej		
		1	kpl	1
			razem	kpl 1
2	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią - podesty i schody		
		podesty $(2,79*1,31)+(2,70*1,40)*5+(1,30*1,10)+(2,70*1,55)*3$	m2	36,54
		stopnie $(1,30*0,30)*9*7+(1,30*0,30)*6$	m2	26,91
			razem	m2 63,45
3	KNR K-08 0101/07	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii		
		drzwi $(1,76*2,08*2+0,90*2,05*9)$	m2	23,93
		okna $(2,70*1,46+2,70*2,50+2,67*0,84)$	m2	12,93
			razem	m2 36,86
4	KNR-W 4-01 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian - lamperia [R=1,15]		
		ściany - lamperia $(2,79+1,31)*2*1,45+(2,71+1,40+1,40)*1,45+(0,40*1,45*3)+(3,70*2,37+3,70*1,80+1,30*2,25)+(2,70+1,40+1,40)*1,45*4+(2,70*1,70+1,70)*1,45*3+(1,50*2,47+2,0)+(2,70*1,45)*7$	m2	132,35
		policzki biegów + brudniki biegów $(0,30*2,70)*7$	m2	5,67
		minus drzwi $-(1,76*1,45*3+0,90*1,45*9)$	m2	-19,4
		minus okna $-(2,70*1,45+2,67*0,84)$	m2	-6,16
			razem	m2 112,46
5	KNR-W 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi do 5m2 - sufity i ściany powyżej lamperii [R=1,15]		
		sufit ostatniej kondygnacji, sufity spoczników, biegi schodowe $(2,67*5,45)+(2,79*1,31)+(2,70*1,40)+(1,30*1,10)+(2,70*1,40)*3+(2,70*1,55)*2+(1,30*2,98)*6$	m2	66,37
		ściany powyżej lamperii $(2,79+1,31)*2*0,85+(2,71+1,40+1,40)*0,85+(0,40*0,85*3)+(3,70*0,92)+(2,70+1,40+1,40)*1,10*4+(2,70+1,70+1,70)*1,10*2+(2,70+1,70+1,70)*2,47+(2,70*1,10)*5+(2,70*1,75+2,70*3,10)$	m2	96,71
		minus drzwi $-(1,76*0,63*3+0,90*0,60*9)$	m2	-8,19
		minus okna $-(2,70*1,05+2,70*1,46)$	m2	-6,78
			razem	m2 148,11
6	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych - sufity i biegi schodowe [R=1,15]		
		sufit ostatniej kondygnacji, sufity spoczników, biegi schodowe $(2,67*5,45)+(2,79*1,31)+(2,70*1,40)+(1,30*1,10)+(2,70*1,40)*3+(2,70*1,55)*2+(1,30*2,98)*6$	m2	66,37
			razem	m2 66,37
7	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych - ściany powyżej lamperii [R=1,15]		
		ściany powyżej lamperii $(2,79+1,31)*2*0,85+(2,71+1,40+1,40)*0,85+(0,40*0,85*3)+(3,70*0,92)+(2,70+1,40+1,40)*1,10*4+(2,70+1,70+1,70)*1,10*2+(2,70+1,70+1,70)*2,47+(2,70*1,10)*5+(2,70*1,75+2,70*3,10)$	m2	96,71
		minus drzwi $-(1,76*0,63*3+0,90*0,60*9)$	m2	-8,19
		minus okna $-(2,70*1,05+2,70*1,46)$	m2	-6,78
			razem	m2 81,74
8	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufity i ściany powyżej lamperii [R=1,15]		
		sufit ostatniej kondygnacji, sufity spoczników, biegi schodowe $(2,67*5,45)+(2,79*1,31)+(2,70*1,40)+(1,30*1,10)+(2,70*1,40)*3+(2,70*1,55)*2+(1,30*2,98)*6$	m2	66,37
		ściany powyżej lamperii $(2,79+1,31)*2*0,85+(2,71+1,40+1,40)*0,85+(0,40*0,85*3)+(3,70*0,92)+(2,70+1,40+1,40)*1,10*4+(2,70+1,70+1,70)*1,10*2+(2,70+1,70+1,70)*2,47+(2,70*1,10)*5+(2,70*1,75+2,70*3,10)$	m2	96,71
		minus drzwi $-(1,76*0,63*3+0,90*0,60*9)$	m2	-8,19
		minus okna $-(2,70*1,05+2,70*1,46)$	m2	-6,78

Przedmiar robót

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk

Roboty remontowe klatek schodowych nr: K1, K3, K4, K5, K6, K8 - wycena 1 klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
			razem	m2 148,11
9	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity i ściany powyżej lamperii [R=1,15] sufit ostatniej kondygnacji, sufity spoczników, biegi schodowe (2,67*5,45)+(2,79*1,31)+(2,70*1,40)+(1,30*1,10)+(2,70*1,40)*3+(2,70*1,55)*2+(1,30*2,98)*6 ściany powyżej lamperii (2,79+1,31)*2*0,85+(2,71+1,40+1,40)*0,85+(0,40*0,85*3)+(3,70*0,92)+(2,70+1,40+1,40)*1,10*4+(2,70+1,70+1,70)*1,10*2+(2,70+1,70+1,70)*2,47+(2,70*1,10)*5+(2,70*1,75+2,70*3,10) minus drzwi -(1,76*0,63*3+0,90*0,60*9) minus okna -(2,70*1,05+2,70*1,46)	m2 m2 m2 m2	66,37 96,71 -8,19 -6,78
			razem	m2 148,11
10	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS CERPLAST - ściany pod tynk GRAMAPLAST na wys. 1,45m ściany lamperia - gramaplast (2,79+1,31)*2*1,45+(2,71+1,40+1,40)*1,45+(0,40*1,45*3)+(3,70*2,37+3,70*1,80+1,30*2,25)+(2,70+1,40+1,40)*1,45*4+(2,70*1,70+1,70)*1,45*3+(1,50*2,47+2,0)+(2,70*1,45)*7 policzki biegów + brudniki biegów (0,30*2,70)*7 minus drzwi -(1,76*1,45*3+0,90*1,45*9) minus okna -(2,70*1,45+2,67*0,84)	m2 m2 m2 m2	132,35 5,67 -19,4 -6,16
			razem	m2 112,46
11	KNR K-24 0103/07	Szpachlowanie ścian klejem szpachlowym - analogia - pod tynk GRAMAPLAST na wys. 1,45m ściany lamperia - gramaplast (2,79+1,31)*2*1,45+(2,71+1,40+1,40)*1,45+(0,40*1,45*3)+(3,70*2,37+3,70*1,80+1,30*2,25)+(2,70+1,40+1,40)*1,45*4+(2,70*1,70+1,70)*1,45*3+(1,50*2,47+2,0)+(2,70*1,45)*7 policzki biegów + brudniki biegów (0,30*2,70)*7 minus drzwi -(1,76*1,45*3+0,90*1,45*9) minus okna -(2,70*1,45+2,67*0,84)	m2 m2 m2 m2	132,35 5,67 -19,4 -6,16
			razem	m2 112,46
12	KNR K-24 0110/02	Wykonanie na gotowym podłożu tynku GRAMAPLAST o wielkości kamienia 1,8mm na wys. 1,45m ściany lamperia - gramaplast (2,79+1,31)*2*1,45+(2,71+1,40+1,40)*1,45+(0,40*1,45*3)+(3,70*2,37+3,70*1,80+1,30*2,25)+(2,70+1,40+1,40)*1,45*4+(2,70*1,70+1,70)*1,45*3+(1,50*2,47+2,0)+(2,70*1,45)*7 policzki biegów + brudniki biegów (0,30*2,70)*7 minus drzwi -(1,76*1,45*3+0,90*1,45*9) minus okna -(2,70*1,45+2,67*0,84)	m2 m2 m2 m2	132,35 5,67 -19,4 -6,16
			razem	m2 112,46
13	KNR-W 4-01 1209/08	Malowanie dwukrotne farbą olejną stołarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1m2 - drzwi do piwnicy (0,90*2,05)*2	m2 razem	3,69 3,69
14	KNR 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych - tablice elektr. (0,65*1,40)*4	m2 razem	3,64 3,64
15	KNR 4-01 1212/08	Malowanie dwukrotne farbą olejną balustrad z prętów + drabina balustrady (2,80*1,0)*7+(0,25*0,90)*7+(1,60*1,0) drabina 0,50*4,0	m2 m2 razem	22,78 2 24,78
16	KNR-W 2-02 1214/03	Porecze do schodów stalowych - Analogia - montaż pochwytyń drewnianych na istniejących pochwytych stalowych balustrad klatki schodowej + demontaż istn. pochwytyń z pcv 2,80*7+1,60	m razem	21,2 21,2
17	KNR-W 2-02 1209/04	Balustrady okienne proste stalowe z pochwytem stalowym - dostawa i montaż nowych zabezpieczeń (balustrad) przy oknach klatek schodowych		

Przedmiar robót

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk

Roboty remontowe klatek schodowych nr: K1, K3, K4, K5, K6, K8 - wycena 1 klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		2,70*3	m	8,1
			razem	m
				8,1
18	KNR K-08 0101/08	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę drzwi (1,76*2,08*2+0,90*2,05*9) okna (2,70*1,46+2,70*2,50+2,67*0,84)	m2 m2	23,93 12,93
			razem	m2
				36,86
19	KNNR-W 3 1014/02	Mycie drzwi innych niż balkonowe po robotach malarskich drzwi (1,76*2,08*2+0,90*2,05*9)	m2	23,93
			razem	m2
				23,93
20	KNNR-W 3 1014/05	Mycie okien innych niż zespolone po robotach malarskich okna (2,70*1,46+2,70*2,50+2,67*0,84)	m2	12,93
			razem	m2
				12,93
21	KNNR-W 3 1014/07	Mycie posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek po robotach malarskich podesty (2,79*1,31)+(2,70*1,40)*5+(1,30*1,10)+(2,70*1,55)*3 stopnie (1,30*0,30)*9*7+(1,30*0,30)*6	m2 m2	36,54 26,91
			razem	m2
				63,45

Kosztorys nakładczy

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk

Roboty remontowe klatek schodowych nr: K1, K3, K4, K5, K6, K8 - wycena 1 klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. Roboty remontowe klatek schodowych nr: K1, K3, K4, K5, K6, K8 - wycena 1 klatki schodowej							
1	Analiza własna	Demontaż i montaż skrzynek na listy oraz gablot na czas remontu klatki schodowej 1 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	3	3	0,00	0,00		
		Razem pozycja				0,00			
		Cena jednostkowa				0,00			
2	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią - podesty i schody 63,45 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,057	3,617	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia polietylenowa	m2	0,357	22,652	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja				0,00			
		Cena jednostkowa				0,00			
3	KNR K-08 0101/07	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii 36,86 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,155	5,713	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia malarska	m2	0,384	14,154	0,00		0,00	
		Taśma malarska	m	3,2	117,952	0,00		0,00	
		Razem pozycja				0,00			
		Cena jednostkowa				0,00			
4	KNR-W 4-01 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian - lamperia [R=1,15] 112,46 m2							
		Robocizna R=1,15							
		Robotnicy	r-g	0,4324	48,628	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%)	kg	0,1	11,246	0,00		0,00	
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0003	0,034	0,00		0,00	
		Gips budowlany	kg	0,004	0,45	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja				0,00			
		Cena jednostkowa				0,00			
5	KNR-W 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi do 5m2 - sufity i ściany powyżej lamperii [R=1,15] 148,11 m2							
		Robocizna R=1,15							
		Robotnicy	r-g	0,1173	17,373	0,00	0,00		
		Materiały							

Kosztorys nakładczy

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk

Roboty remontowe klatek schodowych nr: K1, K3, K4, K5, K6, K8 - wycena 1 klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materialy	Sprzęt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity i ściany powyżej lamperii [R=1,15] 148,11 m2 Robocizna R=1,15 Robotnicy Materialy Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy Razem pozycja Cena jednostkowa							
			r-g	0,2024	29,977	0,00	0,00		
			dm3	0,21	31,103	0,00		0,00	
			dm3	0,276	40,878	0,00		0,00	
			%	1.5				0,00	
			m-g	0,0003	0,044	0,00			0,00
10	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS CERPLAST - ściany pod tynk GRAMAPLAST na wys. 1,45m 112,46 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materialy Preparat gruntujący ATLAS CERPLAST Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja Cena jednostkowa							
			r-g	0,08	8,997	0,00	0,00		
			dm3	0,3	33,738	0,00		0,00	
			%	1.5				0,00	
			m-g	0,002	0,225	0,00			0,00
			m-g	0,003	0,337	0,00			0,00
11	KNR K-24 0103/07	Szpachlowanie ścian klejem szpachlowym - analogia - pod tynk GRAMAPLAST na wys. 1,45m 112,46 m2 Robocizna Robotnicy Materialy Zaprawa klejąco-zbrojąca Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja Cena jednostkowa							
			r-g	0,6112	68,736	0,00	0,00		
			kg	4,5	506,07	0,00		0,00	
			%	2.5				0,00	
			m-g	0,006	0,675	0,00			0,00
			m-g	0,0048	0,54	0,00			0,00
12	KNR K-24 0110/02	Wykonanie na gotowym podłożu tynku GRAMAPLAST o wielkości kamienia 1,8mm na wys. 1,45m 112,46 m2 Robocizna							

Kosztorys nakładczy

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk

Roboty remontowe klatek schodowych nr: K1, K3, K4, K5, K6, K8 - wycena 1 klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Robotnicy	r-g	0,5318	59,806	0,00	0,00		
		Materiały							
		Tynk mozaikowy MOZATYNK - ziarno 1,8mm	kg	4,8	539,808	0,00		0,00	
		Środek gruntujący TYNKOLIT-T 330 - kolor	kg	0,25	28,115	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0083	0,933	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0108	1,215	0,00			0,00
		Razem pozycja							0,00
		Cena jednostkowa							0,00
13	KNR-W 4-01 1209/08	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1m2 - drzwi do piwnicy							
		3,69 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,62	2,288	0,00	0,00		
		Materiały							
		Szpachlówka celulozowa	dm3	0,075	0,277	0,00		0,00	
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,081	0,299	0,00		0,00	
		Papier ścierny	ark	0,49	1,808	0,00		0,00	
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,087	0,321	0,00		0,00	
		Benzyna do lakierów	dm3	0,038	0,14	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja							0,00
		Cena jednostkowa							0,00
14	KNR 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych - tablice elektr.							
		3,64 m2							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,46	1,674	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,13	0,473	0,00	0,00		
		Materiały							
		Kit szpachlowy olejno-żywiczy	dm3	0,083	0,302	0,00		0,00	
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,081	0,295	0,00		0,00	
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,083	0,302	0,00		0,00	
		Benzyna do lakierów	dm3	0,036	0,131	0,00		0,00	
		Papier ścierny	ark	0,56	2,038	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja							0,00
		Cena jednostkowa							0,00
15	KNR 4-01 1212/08	Malowanie dwukrotne farbą olejną balustrad z prętów + drabina							
		24,78 m2							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	1,03	25,523	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,5	12,39	0,00	0,00		

Kosztorys nakładczy

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk

Roboty remontowe klatek schodowych nr: K1, K3, K4, K5, K6, K8 - wycena 1 klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Materiały							
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,077	1,908	0,00		0,00	
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,077	1,908	0,00		0,00	
		Benzyna do lakierów	dm3	0,034	0,843	0,00		0,00	
		Papier ścierny	ark	0,56	13,877	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
16	KNR-W 2-02 1214/03	Poręcze do schodów stalowych - Analogia - montaż pochwyków drewnianych na istniejących pochwykach stalowych balustrad klatki schodowej + demontaż istn. pochwyków z pcv							
		21,2 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	1,27	26,924	0,00	0,00		
		Materiały							
		Poręcz drewniana z drewna bukowego	m	1	21,2	0,00		0,00	
		Lakier ognioochronny do ochrony i dekoracji drewna	dm3	0,15	3,18	0,00		0,00	
		Elektrody	szt	2,1	44,52	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
		Sprzęt							
		Spawarka elektryczna wirująca	m-g	0,335	7,102	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,004	0,085	0,00			0,00
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
17	KNR-W 2-02 1209/04	Balustrady okienne proste stalowe z pochwytem stalowym - dostawa i montaż nowych zabezpieczeń (balustrad) przy oknach klatek schodowych							
		8,1 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	2,4	19,44	0,00	0,00		
		Materiały							
		Balustrady stalowe okienne proste	m	1	8,1	0,00		0,00	
		Zaprawa cementowa M12	m3	0,003	0,024	0,00		0,00	
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,06	0,486	0,00		0,00	
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,05	0,405	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,04	0,324	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,081	0,00			0,00
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
18	KNR K-08 0101/08	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę							
		36,86 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,058	2,138	0,00	0,00		
		Razem pozycja							

Kosztorys nakładczy

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk

Roboty remontowe klatek schodowych nr: K1, K3, K4, K5, K6, K8 - wycena 1 klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cena jednostkowa	0,00						
19	KNNR-W 3 1014/02	Mycie drzwi innych niż balkonowe po robotach malarskich							
		23,93 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,164	3,925	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
20	KNNR-W 3 1014/05	Mycie okien innych niż zespolone po robotach malarskich							
		12,93 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,215	2,78	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
21	KNNR-W 3 1014/07	Mycie posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek po robotach malarskich							
		63,45 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,049	3,109	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: Roboty remontowe klatek schodowych nr: K1, K3, K4, K5, K6, K8 - wycena 1 klatki schodowej							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		OGÓŁEM							
		Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
		Koszty zakupu 0,00%						0,00	
		Koszty pośrednie					0,00	0,00	0,00
		Zysk					0,00	0,00	0,00
		Pozycje uproszczone						0,00	
		Łącznie						0,00	
		Razem						0,00	
		Podatek VAT 0%						0	
		Ogółem kosztorys						0,00	

Zestawienie robocizny

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk

Roboty remontowe klatek schodowych nr: K1, K3, K4, K5, K6, K8 - wycena 1 klatki schodowej

Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	2	3	4	5
1				
Malarze gr.II	r-g	27,197	0,00	
Robotnicy	r-g	313,635	0,00	
Robotnicy gr.I	r-g	33,96	0,00	
	Razem	374,792		0,00

Zestawienie materiałów

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk

Roboty remontowe klatek schodowych nr: K1, K3, K4, K5, K6, K8 - wycena 1 klatki schodowej

Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5
Balustrady stalowe okienne proste	m	8,1		
Benzyna do lakierów	dm3	1,114		
Elektrody	szt	44,52		
Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	40,878		
Farba olejna do gruntowania	dm3	3,017		
Farba olejna nawierzchniowa	dm3	2,907		
Folia malarska	m2	14,154		
Folia polietylenowa	m2	22,652		
Gips budowlany	kg	0,45		
Gips budowlany szpachlowy	kg	44,433		
Kit szpachlowy olejno-żywiczny	dm3	0,302		
Lakier ognioochronny do ochrony i dekoracji drewna	dm3	3,18		
Mydło techniczne (szare)	kg	3,258		
Papier ścierny	ark	17,723		
Piasek do zapraw	m3	0,148		
Poręcz drewniana z drewna bukowego	m	21,2		
Preparat gruntujący ATLAS CERPLAST	dm3	33,738		
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	63,024		
Szpachlówka celulozowa	dm3	0,277		
Środek gruntujący TYNKOLIT-T 330 - kolor	kg	28,115		
Taśma malarska	m	117,952		
Tynk mozaikowy MOZATYNK - ziarno 1,8mm	kg	539,808		
Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,034		
Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,13		
Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%)	kg	11,246		
Zaprawa cementowa M12	m3	0,024		
Zaprawa klejąco-zbrojąca	kg	506,07		

Zestawienie sprzętu

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk

Roboty remontowe klatek schodowych nr: K1, K3, K4, K5, K6, K8 - wycena 1 klatki schodowej

Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	2	3	4	5
	1			
Spawarka elektryczna wirująca	m-g	7,102	0,00	
Środek transportowy	m-g	2,746	0,00	
Wyciąg	m-g	2,453	0,00	
	Razem	12,301		0,00