

PRZEDMIAR ROBÓT : CZĘŚĆ 1 WYMIANA POŁACI DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM

Przedmiar robót

Strona 2/20

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	REMONT DACHU		
	Mansarda górna		
	Pokrycie dachowe z papy		
1	Kalkulacja indywidualna Wyrównanie powierzchni dachu poprzez nacięcie sfałdowań, założenia istniejącej papy na zakład i uszczelnienie lepikiem asfaltowym	m2	196,918
2	KNNR 3 0503/03 wyd.I 2000 Dwuwarstwowe pokrycie z papy wierzchniego pokrycia o grubości 5,2mm na istniejącym pokryciu z papy. Montaż kominków wentylacji sanitarnej szt. 2	m2	194,832
3	KNR K-05 0407/01 wyd.III 2012 Montaż kominka wentylacyjnego VIRTUM®-110mm z podstawą do pokryć z papy wraz z podłączeniem rury przyłączeniowej w poziomie strychu	szt	5,000
4	KNP 2 0819.2/01 wyd.IV 1984 Obrobienie słupków, odgromników i sztyc jutą na gorąco	szt	3,000
5	KNNR 3 0503/04 wyd.I 2000 Obróbki z papy nawierzchniowej grubości 5,2mm na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym ściana przyległa $(4,67+4,56)*(0,5+0,9)$ wylaz dachowy $0,9*4*0,45$ kominy ponad dachem $(1,53+0,38)*2*0,5$ $(1,2+0,38)*2*0,5$ $0,38*4*0,5$ $(1,8+0,38)*2*0,5$ $(1,99+0,38)*2*0,5$	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	12,922 1,620 1,910 1,580 0,760 2,180 2,370
	razem	m2	23,342
6	KNR-W 2-02 1124/04 wyd.V 2003 Montaż izoklinów $17,6+4,67+4,56$	m	26,830
	razem	m	26,830
7	KNR-W 4-01 0516/04 wyd.III 2000 Uzupełnienie obróbek papą jutową lejków wokół stojaków i linek	szt	3,000
8	KNR 4-01 0535/08 wyd.III 1999 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku wiatrownica+opaska $(4,67+4,56)*0,3$ pas nadrynnowy $20,86*2*0,3$ opaski wokół kominów $((1,53+0,38)*2+(1,2+0,38)*2+(1,8+0,38)*2+(1,99+0,38)*2+0,38*4)*0,15$	m2 m2 m2	2,769 12,516 2,640
	razem	m2	17,925
9	KNR 4-01 0535/04 wyd.III 1999 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	41,720
10	KNR 4-01 0535/06 wyd.III 1999 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	11,240
11	KNR 4-01 0414/11 wyd.III 1999 Wymiana desek czołowych	m	41,720

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
12	KNR 4-01 0432/02 wyd.III 1999 Wyjęcie ościeżnic o powierzchni od 1 do 2m ² ze ścian drewnianych - demontaż wyłazu dachowego	szt	1,000
13	KNNR 2 1105/02 wyd.I 2000 Właz dachowy fabrycznie wykończony, typ Kominiarczyk 80x80x15	m ²	0,810
14	KNR 2-02 1213/01 wyd.V 1995 Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 4m	m	3,600
15	NNRNKB 6 0541/01 1996 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm podstawa wiatrownicy (4,67+4,56)*0,2	m ²	1,846
	razem	m ²	1,846
16	NNRNKB 6 0541/02 1996 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm pas nadrynnowy 20,86*2*0,4 wiatrownica 20,86*2*0,6+(4,67+4,56)*0,3	m ²	16,688
		m ²	27,801
	razem	m ²	44,489
17	KNR K-05 0501/03 wyd.III 2012 Montaż rynien dachowych o średnicy 150mm	m	41,720
18	KNR K-05 0501/07 wyd.III 2012 Montaż denek	szt	4,000
19	KNR K-05 0501/06 wyd.III 2012 Montaż lejów spustowych 150/100	szt	4,000
20	KNR K-05 0502/02 wyd.III 2012 Montaż rur spustowych o średnicy 100mm w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor	m	11,240
21	KNR K-05 0502/03 wyd.III 2012 Montaż kolanek w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor	szt	8,000
22	KNR K-05 0502/04 wyd.III 2012 Montaż wylewki - rzygacz	szt	4,000
Przemurowanie kominów			
23	KNR 4-01 0310/02 wyd.III 1999 Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej kl.50 gat. I, kolor czerwony, zaprawa z trasek do klinkieru - kominy ponad dachem, o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m ³	m ³	2,286
24	KNP 2 0108/01 wyd.IV 1984 Dopłata za spoinowanie ścian kominowych	m ²	14,080
25	KNR-W 4-03 1001/01 wyd.I 1997 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły	m	17,600
26	KNR-W 4-03 1009/03 wyd.I 1997 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm w podłożu ceglany	otwór w	44,000
27	KNR-W 4-01 0506/05 wyd.III 2000 Uszczelnienie silikonem wokół opaski		

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m	26,830
28	KNR-W 2-02 0535/04 wyd.V 2003 Założenie pasów usztywniających z blachy powlekanej o szerokości 0,20m	m	26,830
29	KNR-W 2-02 0220/05 wyd.V 2003 Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 10cm z wyprofilowanym okapnikiem	m2	4,582
30	KNR 2-02 0602/01 wyd.V 1995 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	4,582
31	NNRNKB 5 0534/03 1995 Pokrycie papą zgrzewalną czapek kominowych	m2	4,582
32	NNRNKB 6 0541/01 1996 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	4,752
33	KNR 2-02 1215/03 wyd.V 1995 Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,5m2 osadzone w ścianach	szt	30,000
34	KNR 4-01 0108/09 wyd.III 1999 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,786
	Mansarda dolna		
	Pokrycie z dachówki wraz z pracami towarzyszącymi		
35	KNR 4-01 0508/03 wyd.III 1999 Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka	m2	112,624
36	KNR 4-01 0535/04 wyd.III 1999 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	45,920
37	KNR 4-01 0535/06 wyd.III 1999 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	58,620
38	KNR 4-01 0535/08 wyd.III 1999 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	111,866
39	KNR 4-01 0414/05 wyd.III 1999 Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm w odstępach - facjatki	m2	22,890
40	KNR 4-01 0631/01 wyd.III 1999 Impregnacja ogniochronna desek przy zastosowaniu wodnego roztworu FOBOS M4	m2	22,890
41	KNR 2 0604/02 wyd.I 2000 Trójwarstwowa membrana dachowa IZOLAX FORTE o wysokiej paroprzepuszczalności - 3000 g/m2/24h oraz współczynnika Sd - 0,08, układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80m	m2	112,624
	połąc mansardy dolnej 112,624	m2	22,890
	ścianki facjatek 22,89	m2	135,514
	razem	m2	135,514

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
42	KNNR 2 0604/02 wyd.I 2000 Membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności - rozstaw kontrłat 0,80m połąć mansardy dolnej 112,624 ścianki facjatek 22,89	m2 m2	112,624 22,890
	razem	m2	135,514
43	KNR-W 2-02 0410/04 wyd.V 2003 Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50mm o rozstawie 35cm, drewno zabezpieczone ognioodpornie i grzybobójczo	m2	112,624
44	KNR 9-12 0301/07 wyd.I 2005 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu krokwiowego - w części mieszkalnej	m2	51,928
45	KNR-W 2-02 0513/03 wyd.V 2003 Pokrycie dachów dachówką cementową Benders	m2	112,624
46	KNR 2-02 0513/01 wyd.V 1995 Systemowe kominki wentylacyjne stosowane przy pokryciu z dachówki - analogia	szt	2,000
47	KNR AT-09 0104-06 Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m	31,100
48	KNR 4-01 0108/09 wyd.III 1999 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	5,195
	Facjatki i lukarny mansardy dolnej		
49	KNR 4-01 0402/07 wyd.III 1999 Wymiana jednostronnego odeskowania ścian ze sklejk grubości 8mm	m2	42,294
50	KNR-W 2-02 0504/02 wyd.V 2003 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe daszków facjatek i lukarn	m2	19,404
51	NRRNKB 7 2608/02 1997 Docieplenie ścian zewnętrznych pełnych i z otworami o powierzchni z fakturą grysową z przyklejeniem styropianu gr 12cm i jednej warstwy siatki w systemie ATLAS STOPTER	m2	14,856
52	KNR 0-33 23/05 wyd.I 2001 Montaż listwy do ościeży - profile przyokiennneze zintegrowaną siatką zbrojącą i uszczelniającą Sto Anputzleiste Expert	m	8,110
53	Kalkulacja indywidualna Wyrównanie powierzchni dachu poprzez nacięcie sfałdowań, założenia istniejącej papy na zakład i uszczelnienie lepikiem asfaltowym	m2	33,491
54	KNNR 3 0503/03 wyd.I 2000 Dwuwarstwowe pokrycie z papy wierzchniego pokrycia o grubości 5,2mm na istniejącym pokryciu z papy.	m2	33,491
55	KNNR 3 0503/04 wyd.I 2000 Obróbki z papy nawierzchniowej	m2	11,104
	Obróbki blacharskie i orynnowanie		
56	NRRNKB 6 0541/01 1996 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm		

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	pas nadrynnowy 19,455	m2	19,455
	wiatrownica daszków facjatek 5,475	m2	5,475
	podokienniki okien facjatek 2,16	m2	2,160
	razem	m2	27,090
57	NNRNKB 6 0541/02 1996 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		
	kosze 41,748	m2	41,748
	pas nadrynnowy - opierzenie gzymsu 28,360	m2	28,360
	razem	m2	70,108
58	KNR-W 2-02 0921/04 wyd.V 2003 Wyprofilowanie spadków gzymsów z zaprawy betonowej	m2	11,344
59	KNR 2-02 0508/04 wyd.V 1995 Rynny dachowe z blachy powlekanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	45,920
60	KNR 2-02 0510/02 wyd.V 1995 Rury spustowe z blachy powlekanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 10cm	m	58,620
	Stolarka okienna		
61	KNR 4-01 0432/02 wyd.III 1999 Wyjęcie ościeżnic o powierzchni od 1 do 2m2 ze ścian drewnianych	szt	1,000
62	KNR 0-15 0526/02 wyd.III 2000 Osadzenie okien w potaci dachowej	szt	1,000

RE

72			
	OCIEPLENIE POŁĄCI DACHOWEJ		
73	KNR 2-02 0607/03 wyd.V 1995 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowejpołaci dachowej od spodu.	m2	194,832
74	KNR 9-12 0302/04 wyd.I 2005 Izolacje cieplne dachów płaskich, wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi systemem jednowarstwowym gr. 20cm	m2	194,832
	Rusztowania, kosz zsypowy		
75	Kalkulacja indywidualna Koszt zajęcia chodnika	m2	41,800
76	KNR 4-04 0901/05 wyd.IV 1997 Montaż kosza do gruzu	m	16,000
77	KNR 2-02 1604/01 wyd.V 1995 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 10,5m osłonięte siatką elewacyjną	m2	651,000
78	Praca rusztowań - Nakłady robocizny= 2995,69 r-g Skład zespołu roboczego= 4 Współczynnik przestoju= 1	kpl	1,000

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
85	KNR 0-23 2612/06 wyd.I 1999 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m2	688,319
86	KNR 0-23 2612/02 wyd.I 1999 Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych do ościeży i policzków płyt balkonowych	m2	102,448
87	KNR 0-23 2612/07 wyd.I 1999 Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m2	102,448
88	KNR 0-23 2612/09 wyd.I 1999 Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m	35,530
89	KNR 0-23 2612/08 wyd.I 1999 Obróbka krawędziowa cokołu z zastosowaniem podwiniętej siatki zbrojeniowej	m	35,530
90	KNR 0-23 2612/04 wyd.I 1999 Ocieplenie ścian budynków z cegły w systemie STOPTER płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych	szt	4.129,914
91	KNR 0-23 2612/08 wyd.I 1999 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m	290,880
92	KNR 0-33 18/05 wyd.I 2001 Montaż profili elewacyjnych - profile gzymsowe typ GE - pokrycie gładkie masą dyspersyjną	m	65,050
93	KNR 0-33 18/10 wyd.I 2001 Montaż profili elewacyjnych - profile gzymsowe typ GC - okapowe - pokrycie gładkie masą dyspersyjną	m	46,520
94	KNR 0-23 2612/04 wyd.I 1999 Mocowanie profili gzymsowych kołkami w ilości 4 szt/m	m	111,570
95	KNR 0-33 23/04 wyd.I 2001 Montaż taśmy uszczelniającej wzdłuż parapetu z ościeżnicą okienną	m	49,990
96	KNR 0-33 23/05 wyd.I 2001 Montaż listwy do ościeży okiennych i drzwi wejściowych - profile przyokienne ze zintegrowaną siatką zbrojącą i uszczelniającą STO Anputzleiste expert	m	291,000
97	KNR 2-02 0923/04 wyd.V 1995 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	7,499
98	NNRNKB 6 0541/02 1996 Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	22,496
99	NNRNKB 6 0541/02 1996 Obróbki blacharskie gzymsów elewacyjnych z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	66,942
100	KNR 0-23 0931/01 wyd.I 1999 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny Baunit Bayosan - nałożenie warstwy pośredniej na ścianach	m2	658,260