

PRZEDMIAR ROBÓT CZĘŚĆ 3 WYMIANA
PIONÓW WODNO-KANALIZACYJNYCH

Użytkownik: U.Podsiadły

Str. 1

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
Obiekt 1. Broniewskiego 11- lokale nr 1,2,3,4,5 6,8,10 piwnica			
Element 1. 1. sam pion			
1. 1. 1.	KNR 04-01-0333-0800	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej [8.0000] Jm. szt. Razem:	8.0000 8.0000
1. 1. 2.	KNR 04-01-0333-2100	Przebicie otworów w stropie ceramicznym [9.0000] Jm. szt. Razem:	9.0000 9.0000
1. 1. 3.	KNR 04-01-0323-0200	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. - 1 [8.0000] Jm. szt. Razem:	8.0000 8.0000
1. 1. 4.	KNR 04-01-0323-0500	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych - 1 [9.0000] Jm. szt. Razem:	9.0000 9.0000
1. 1. 5.	KNR 04-01-0709-0501	Uzupełnienie tynków zwyk. wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceram., betonu na ścianach - 2 [25.0000] Jm. szt. Razem:	25.0000 25.0000
1. 1. 6.	KNR 04-02-0114-0100	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm [12.0000] Jm. m Razem:	12.0000 12.0000
1. 1. 7.	KNR 04-02-0133-0100	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm [20.0000] Jm. szt. Razem:	20.0000 20.0000
1. 1. 8.	KNR 04-02-0114-0200	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm [20.0000] Jm. m Razem:	20.0000 20.0000
1. 1. 9.	KNR 04-02-0230-0400	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm - na ścianach budynku [33.0000] Jm. m Razem:	33.0000 33.0000
1. 1.10.	KNR 04-02-0230-0400	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm - na ścianach budynku [12.0000] Jm. m Razem:	12.0000 12.0000
1. 1.11.	KNR 04-02-0233-0300	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm [36.0000] Jm. szt. Razem:	36.0000 36.0000
1. 1.12.	KNR 04-02-0233-0400	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm [9.0000] Jm. szt. Razem:	9.0000 9.0000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 1.13.	KNR 02-15-0110-0100	Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych (rurociag o sr.do 65 mm)	
		[36.0000]	36.0000
		Jm. m	Razem: 36.0000
1. 1.14.	KNR 02-15-0112-0100	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o sr.nom. 15 mm - 1	
		[9.0000]	9.0000
		Jm. szt.	Razem: 9.0000
1. 1.15.	KNR 02-15-0118-0100	Wodomierze skrzydełkowe o sr.nom. 15-20 mm - 1	
		[9.0000]	9.0000
		Jm. szt.	Razem: 9.0000
1. 1.16.	KNR 02-15-0205-0200	Montaz rurociagów z PCW o sr. 50 mm na ścianach z łączeniem metoda wciskowa	
		[9.0000]	9.0000
		Jm. m	Razem: 9.0000
1. 1.17.	KNR 02-15-0205-0400	Montaz rurociagów z PCW o sr. 110 mm na ścianach z łączeniem metoda wciskowa	
		[33.0000]	33.0000
		Jm. m	Razem: 33.0000
1. 1.18.	KNR 04-02-0215-0100	Wymiana dołącznika (tropera) o sr. 100 mm	
		[9.0000]	9.0000
		Jm. szt.	Razem: 9.0000
1. 1.19.	KNR 04-02-0215-0100	Wymiana dołącznika (tropera) o sr. 50 mm	
		[36.0000]	36.0000
		Jm. szt.	Razem: 36.0000
1. 1.20.	KNR 02-15-0103-0300	Rurociagi w instalacjach wodociagowych o sr.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	
		[36.0000]	36.0000
		Jm. m	Razem: 36.0000
1. 1.21.	KNR 02-15-0103-0100	Rurociagi w instalacjach wodociagowych o sr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	
		[12.0000]	12.0000
		Jm. m	Razem: 12.0000
1. 1.22.	KNR 04-02-0234-1300	Demontaz elementów uzbrojenia rurociagu - czyszczaki z PCW o sr. do 110 mm	
		[2.0000]	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
1. 1.23.	KNR 04-02-0234-1100	Demontaz elementów uzbrojenia rurociagu - rura wywiewna blaszana	
		[1.0000]	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.24.	KNR 04-02-0235-0800	Demontaz ustępu z miską fajansową	
		[9.0000]	9.0000
		Jm. kpl.	Razem: 9.0000
1. 1.25.	KNR 04-02-0236-0400	Przeczyszczenie rurociagu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego o sr. 100 mm	
		[2.0000]	2.0000
		Jm. msc	Razem: 2.0000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 1.26.	KNR 04-02-0233-0400	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	
		[9.0000]	9.0000
		Jm. szt. Razem:	9.0000
1. 1.27.	KNR 04-02-0233-0200	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm	
		[4.0000]	4.0000
		Jm. szt. Razem:	4.0000
1. 1.28.	KNR 02-15-0112-0300	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm	
		[2.0000]	2.0000
		Jm. szt. Razem:	2.0000
1. 1.29.	KNR 02-15-0224-0200	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70 - 1 z dem.	
		[9.0000]	9.0000
		Jm. kpl. Razem:	9.0000
1. 1.30.	KNR 02-15-0217-0200	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	
		[2.0000]	2.0000
		Jm. szt. Razem:	2.0000

