

Wartość kosztorysowa	<b>0,00</b>
Podatek VAT 0,00%	<b>0,00</b>
Cena kosztorysowa	<b>0,00</b>
Słownie: zł	

## Kosztorys nakładczy

Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk
Rodzaj robót	Roboty remontowe klatek schodowych narożnych nr: K2 i K7 - wycena 1 klatki schodowej Roboty malarskie - malowanie sufitów, biegów schodowych i ścian wraz z przygotowaniem powierzchni, (zeskrobanie i zmycie, ługowanie, guntowanie i poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku). Malowanie balustrad + montaż pochwyków drewnianych. Montaż zabezpieczeń okien klatek schodowych. Wykonanie lamperii z tynku mozaikowego (gramoplast) na ścianach do wysokości 1,45m.
Branża	Budowlana
Kod CPV	45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne;45442190-5 Umowa o prace w zakresie malarskim;45442100-8 Roboty malarskie;45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe
Lokalizacja	ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa "Osiedle Nowowiejska" ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk
Poziom cen	SEKOCENBUD - III kw. 2021 r.
Stawka robocizny	0,00 zł/r-g
Koszty zakupu	0,00%

## Przedmiar robót

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk

Roboty remontowe klatek schodowych narożnych nr: K2 i K7 - wycena 1 klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1. Roboty remontowe klatek schodowych narożnych nr: K2 i K7 - wycena 1 klatki schodowej</b>				
1	Analiza własna	Demontaż i montaż skrzynek na listy oraz gablot na czas remontu klatki schodowej	kpl	1
		1	razem kpl	1
2	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią - podesty i schody	m2	31,83
		podesty $(1,80*1,42)+(2,67*1,41)+(2,73*1,20)*3+(1,45*1,60)+(2,70*1,65)*3$	m2	26,91
		stopnie $(1,30*0,30)*9*7+(1,30*0,30)*6$	razem m2	58,74
3	KNR K-08 0101/07	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii	m2	18,45
		drzwi $(0,90*2,05*10)$	m2	5,5
		okna $(1,62*0,80+1,16*2,20+1,20*1,38)$	razem m2	23,95
4	KNR-W 4-01 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian - lamperia [R=1,15]	m2	108,08
		ściany - lamperia $(4,87*1,45+1,42*1,45+4,82*1,75)+(2,67+1,41+1,41)*1,45+(2,73+1,20+1,20)*1,45*3+(1,45+1,60+1,60)*1,45$ $+(2,70+1,65+1,65)*1,45*3+(2,70*1,45)*7$	m2	5,67
		policzki biegów + brudniki biegów $(0,30*2,70)*7$	m2	-13,05
		minus drzwi $-(0,90*1,45*10)$	razem m2	100,7
5	KNR-W 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi do 5m2 - sufity i ściany powyżej lamperii [R=1,15]	m2	61,31
		sufit ostatniej kondygnacji, sufity spoczników, biegi schodowe $(1,25*1,60+2,68*4,32)+(1,40*1,42)+(2,67*1,41)+(2,73*1,20)*3+(2,70*1,65)*2+(1,30*2,98)*6$	m2	96,06
		ściany powyżej lamperii $(4,87*0,80+1,42*0,80)+(2,67+1,41+1,41)*0,95+(2,73+1,20+1,20)*1,10*3+(1,45+1,60+1,60)*1,05+(2,70+1,6$ $5+1,65)*1,10*2+(2,70+1,65+1,65)*2,53+(2,70*1,10)*5+(2,70*2,53+2,70*3,98)+(1,10*2,90)$	m2	-5,4
		minus drzwi $-(0,90*0,60*10)$	razem m2	151,97
6	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych - sufity i biegi schodowe [R=1,15]	m2	61,31
		sufit ostatniej kondygnacji, sufity spoczników, biegi schodowe $(1,25*1,60+2,68*4,32)+(1,40*1,42)+(2,67*1,41)+(2,73*1,20)*3+(2,70*1,65)*2+(1,30*2,98)*6$	razem m2	61,31
7	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych - ściany powyżej lamperii [R=1,15]	m2	96,06
		ściany powyżej lamperii $(4,87*0,80+1,42*0,80)+(2,67+1,41+1,41)*0,95+(2,73+1,20+1,20)*1,10*3+(1,45+1,60+1,60)*1,05+(2,70+1,6$ $5+1,65)*1,10*2+(2,70+1,65+1,65)*2,53+(2,70*1,10)*5+(2,70*2,53+2,70*3,98)+(1,10*2,90)$	m2	-5,4
		minus drzwi $-(0,90*0,60*10)$	razem m2	90,66
8	KNR-W 4-01 1204/08	Wyglądzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufity i ściany powyżej lamperii [R=1,15]	m2	61,31
		sufit ostatniej kondygnacji, sufity spoczników, biegi schodowe $(1,25*1,60+2,68*4,32)+(1,40*1,42)+(2,67*1,41)+(2,73*1,20)*3+(2,70*1,65)*2+(1,30*2,98)*6$	m2	96,06
		ściany powyżej lamperii $(4,87*0,80+1,42*0,80)+(2,67+1,41+1,41)*0,95+(2,73+1,20+1,20)*1,10*3+(1,45+1,60+1,60)*1,05+(2,70+1,6$ $5+1,65)*1,10*2+(2,70+1,65+1,65)*2,53+(2,70*1,10)*5+(2,70*2,53+2,70*3,98)+(1,10*2,90)$	m2	-5,4
		minus drzwi $-(0,90*0,60*10)$	razem m2	151,97
9	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity i ściany powyżej lamperii [R=1,15]		

## Przedmiar robót

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk  
 Roboty remontowe klatek schodowych narożnych nr: K2 i K7 - wycena 1 klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		sufit ostatniej kondygnacji, sufity spoczników, biegi schodowe $(1,25*1,60+2,68*4,32)+(1,40*1,42)+(2,67*1,41)+(2,73*1,20)*3+(2,70*1,65)*2+(1,30*2,98)*6$	m2	61,31
		ściany powyżej lamperii $(4,87*0,80+1,42*0,80)+(2,67+1,41+1,41)*0,95+(2,73+1,20+1,20)*1,10*3+(1,45+1,60+1,60)*1,05+(2,70+1,65+1,65)*1,10*2+(2,70+1,65+1,65)*2,53+(2,70*1,10)*5+(2,70*2,53+2,70*3,98)+(1,10*2,90)$	m2	96,06
		minus drzwi $-(0,90*0,60*10)$	m2	-5,4
		razem	m2	151,97
10	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS CERPLAST - ściany pod tynk GRAMAPLAST na wys. 1,45m		
		ściany lamperia - gramaplast $(4,87*1,45+1,42*1,45+4,82*1,75)+(2,67+1,41+1,41)*1,45+(2,73+1,20+1,20)*1,45*3+(1,45+1,60+1,60)*1,45$	m2	108,08
		+ $(2,70+1,65+1,65)*1,45*3+(2,70*1,45)*7$	m2	5,67
		policzki biegów + brudniki biegów $(0,30*2,70)*7$	m2	-13,05
		minus drzwi $-(0,90*1,45*10)$	m2	
		razem	m2	100,7
11	KNR K-24 0103/07	Szpachlowanie ścian klejem szpachlowym - analogia - pod tynk GRAMAPLAST na wys. 1,45m		
		ściany lamperia - gramaplast $(4,87*1,45+1,42*1,45+4,82*1,75)+(2,67+1,41+1,41)*1,45+(2,73+1,20+1,20)*1,45*3+(1,45+1,60+1,60)*1,45$	m2	108,08
		+ $(2,70+1,65+1,65)*1,45*3+(2,70*1,45)*7$	m2	5,67
		policzki biegów + brudniki biegów $(0,30*2,70)*7$	m2	-13,05
		minus drzwi $-(0,90*1,45*10)$	m2	
		razem	m2	100,7
12	KNR K-24 0110/02	Wykonanie na gotowym podłożu tynku GRAMAPLAST o wielkości kamienia 1,8mm na wys. 1,45m		
		ściany lamperia - gramaplast $(4,87*1,45+1,42*1,45+4,82*1,75)+(2,67+1,41+1,41)*1,45+(2,73+1,20+1,20)*1,45*3+(1,45+1,60+1,60)*1,45$	m2	108,08
		+ $(2,70+1,65+1,65)*1,45*3+(2,70*1,45)*7$	m2	5,67
		policzki biegów + brudniki biegów $(0,30*2,70)*7$	m2	-13,05
		minus drzwi $-(0,90*1,45*10)$	m2	
		razem	m2	100,7
13	KNR-W 4-01 1209/08	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1m2 - drzwi do piwnicy		
		$(0,90*2,05)*2$	m2	3,69
		razem	m2	3,69
14	KNR 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych - tablice elektr.		
		$(0,65*1,40)*4$	m2	3,64
		razem	m2	3,64
15	KNR 4-01 1212/08	Malowanie dwukrotne farbą olejną balustrad z prętów		
		balustrady $(2,80*1,0)*7+(0,25*0,90)*6+(0,40*1,0)$	m2	21,35
		razem	m2	21,35
16	KNR-W 2-02 1214/03	Poręcze do schodów stalowych - Analogia - montaż pochwytyń drewnianych na istniejących pochwytych stalowych balustrad klatki schodowej + demontaż istn. pochwytyń z pcv		
		$2,80*7+0,40$	m	20
		razem	m	20
17	KNR 4-01 1212/23	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych		
		$1,50*2$	m	3
		razem	m	3
18	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur c.o. średnicy do 50mm		
		$2,5$	m	2,5
		razem	m	2,5
19	KNR-W 2-02 1209/04	Balustrady okienne proste stalowe z pochwytem stalowym - dostawa i montaż nowych zabezpieczeń (balustrad) przy oknach klatek schodowych		

**Przedmiar robót**

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk

Roboty remontowe klatek schodowych narożnych nr: K2 i K7 - wycena 1 klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1	2	3	4	5	
		1,10*3	m	3,3	
			razem	m	3,3
20	KNR K-08 0101/08	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę drzwi (0,90*2,05*10) okna (1,62*0,80+1,16*2,20+1,20*1,38)	m2	18,45	
			m2	5,5	
			razem	m2	23,95
21	KNNR-W 3 1014/02	Mycie drzwi innych niż balkonowe po robotach malarskich drzwi (0,90*2,05*10)	m2	18,45	
			razem	m2	18,45
22	KNNR-W 3 1014/05	Mycie okien innych niż zespolone po robotach malarskich okna (1,62*0,80+1,16*2,20+1,20*1,38)	m2	5,5	
			razem	m2	5,5
23	KNNR-W 3 1014/07	Mycie posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek po robotach malarskich podesty (1,80*1,42)+(2,67*1,41)+(2,73*1,20)*3+(1,45*1,60)+(2,70*1,65)*3 stopnie (1,30*0,30)*9*7+(1,30*0,30)*6	m2	31,83	
			m2	26,91	
			razem	m2	58,74

## Koszty nakładczy

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk

Roboty remontowe klatek schodowych narożnych nr: K2 i K7 - wycena 1 klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>1. Roboty remontowe klatek schodowych narożnych nr: K2 i K7 - wycena 1 klatki schodowej</b>							
1	Analiza własna	Demontaż i montaż skrzynek na listy oraz gablot na czas remontu klatki schodowej  1 kpl							
		<b>Robocizna</b>							
		Robotnicy	r-g	3	3	0,00	0,00		
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
2	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią - podesty i schody  58,74 m2							
		<b>Robocizna</b>							
		Robotnicy	r-g	0,057	3,348	0,00	0,00		
		<b>Materiały</b>							
		Folia polietylenowa	m2	0,357	20,97	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
3	KNR K-08 0101/07	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii  23,95 m2							
		<b>Robocizna</b>							
		Robotnicy	r-g	0,155	3,712	0,00	0,00		
		<b>Materiały</b>							
		Folia malarska	m2	0,384	9,197	0,00		0,00	
		Taśma malarska	m	3,2	76,64	0,00		0,00	
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
4	KNR-W 4-01 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian - lamperia [R=1,15]  100,7 m2							
		<b>Robocizna R=1,15</b>							
		Robotnicy	r-g	0,4324	43,543	0,00	0,00		
		<b>Materiały</b>							
		Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%)	kg	0,1	10,07	0,00		0,00	
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0003	0,03	0,00		0,00	
		Gips budowlany	kg	0,004	0,403	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
5	KNR-W 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi do 5m2 - sufity i ściany powyżej lamperii [R=1,15]  151,97 m2							
		<b>Robocizna R=1,15</b>							
		Robotnicy	r-g	0,1173	17,826	0,00	0,00		
		<b>Materiały</b>							

**Koszty nakładczy**

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk

Roboty remontowe klatek schodowych narożnych nr: K2 i K7 - wycena 1 klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Mydło techniczne (szare)	kg	0,022	3,343	0,00		0,00	
		Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,00088	0,134	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,001	0,152	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
6	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych - sufity i biegi schodowe [R=1,15]							
		61,31 m2							
		<b>Robocizna R=1,15</b>							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,069	4,23	0,00	0,00		
		<b>Materiały</b>							
		Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,21	12,875	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		<b>Sprzęt</b>							
		Wyciąg	m-g	0,002	0,123	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,184	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
7	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych - ściany powyżej lamperii [R=1,15]							
		90,66 m2							
		<b>Robocizna R=1,15</b>							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,092	8,341	0,00	0,00		
		<b>Materiały</b>							
		Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,22	19,945	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		<b>Sprzęt</b>							
		Wyciąg	m-g	0,002	0,181	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,272	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
8	KNR-W 4-01 1204/08	Wyglądzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufity i ściany powyżej lamperii [R=1,15]							
		151,97 m2							
		<b>Robocizna R=1,15</b>							
		Robotnicy	r-g	0,10925	16,603	0,00	0,00		
		<b>Materiały</b>							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	45,591	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						

**Kosztyorys nakładczy**

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk

Roboty remontowe klatek schodowych narożnych nr: K2 i K7 - wycena 1 klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity i ściany powyżej lamperii [R=1,15]  151,97 m2 <b>Robocizna R=1,15</b> Robotnicy <b>Materiały</b> Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Środek transportowy  Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g	0,2024	30,759	0,00	0,00		
			dm3	0,21	31,914	0,00		0,00	
			dm3	0,276	41,944	0,00		0,00	
			%	1.5				0,00	
			m-g	0,0003	0,046	0,00			0,00
10	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS CERPLAST - ściany pod tynk GRAMAPLAST na wys. 1,45m  100,7 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I <b>Materiały</b> Preparat gruntujący ATLAS CERPLAST Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Wyciąg Środek transportowy  Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g	0,08	8,056	0,00	0,00		
			dm3	0,3	30,21	0,00		0,00	
			%	1.5				0,00	
			m-g	0,002	0,201	0,00			0,00
			m-g	0,003	0,302	0,00			0,00
11	KNR K-24 0103/07	Szpachlowanie ścian klejem szpachlowym - analogia - pod tynk GRAMAPLAST na wys. 1,45m  100,7 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy <b>Materiały</b> Zaprawa klejąco-zbrojąca Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Wyciąg Środek transportowy  Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g	0,6112	61,548	0,00	0,00		
			kg	4,5	453,15	0,00		0,00	
			%	2.5				0,00	
			m-g	0,006	0,604	0,00			0,00
			m-g	0,0048	0,483	0,00			0,00
12	KNR K-24 0110/02	Wykonanie na gotowym podłożu tynku GRAMAPLAST o wielkości kamienia 1,8mm na wys. 1,45m  100,7 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy	r-g	0,5318	53,552	0,00	0,00		

**Kosztorys nakładczy**

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk

Roboty remontowe klatek schodowych narożnych nr: K2 i K7 - wycena 1 klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Materiały</b>							
		Tynk mozaikowy MOZATYNK - ziarno 1,8mm	kg	4,8	483,36	0,00		0,00	
		Środek gruntujący TYNKOLIT-T 330 - kolor	kg	0,25	25,175	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		<b>Sprzęt</b>							
		Wyciąg	m-g	0,0083	0,836	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0108	1,088	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
13	KNR-W 4-01 1209/08	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzewianej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1m2 - drzwi do piwnicy  3,69 m2							
		<b>Robocizna</b>							
		Robotnicy	r-g	0,62	2,288	0,00	0,00		
		<b>Materiały</b>							
		Szpachlówka celulozowa	dm3	0,075	0,277	0,00		0,00	
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,081	0,299	0,00		0,00	
		Papier ścierny	ark	0,49	1,808	0,00		0,00	
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,087	0,321	0,00		0,00	
		Benzyna do lakierów	dm3	0,038	0,14	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
14	KNR 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych - tablice elektr.  3,64 m2							
		<b>Robocizna</b>							
		Malarze gr.II	r-g	0,46	1,674	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,13	0,473	0,00	0,00		
		<b>Materiały</b>							
		Kit szpachlowy olejno-żywiczny	dm3	0,083	0,302	0,00		0,00	
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,081	0,295	0,00		0,00	
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,083	0,302	0,00		0,00	
		Benzyna do lakierów	dm3	0,036	0,131	0,00		0,00	
		Papier ścierny	ark	0,56	2,038	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
15	KNR 4-01 1212/08	Malowanie dwukrotne farbą olejną balustrad z prętów  21,35 m2							
		<b>Robocizna</b>							
		Malarze gr.II	r-g	1,03	21,991	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,5	10,675	0,00	0,00		
		<b>Materiały</b>							
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,077	1,644	0,00		0,00	

## Kosztyorys nakładczy

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk

Roboty remontowe klatek schodowych narożnych nr: K2 i K7 - wycena 1 klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,077	1,644	0,00		0,00	
		Benzyna do lakierów	dm3	0,034	0,726	0,00		0,00	
		Papier ścierny	ark	0,56	11,956	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
16	KNR-W 2-02 1214/03	Poręcze do schodów stalowych - Analogia - montaż pochwyty drewnianych na istniejących pochwytach stalowych balustrad klatki schodowej + demontaż istn. pochwyty z pcv  20 m							
		<b>Robocizna</b>							
		Robotnicy	r-g	1,27	25,4	0,00	0,00		
		<b>Materiały</b>							
		Poręcz drewniana z drewna bukowego	m	1	20	0,00		0,00	
		Lakier ognioochronny do ochrony i dekoracji drewna	dm3	0,15	3	0,00		0,00	
		Elektrody	szt	2,1	42	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
		<b>Sprzęt</b>							
		Spawarka elektryczna wirująca	m-g	0,335	6,7	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,004	0,08	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
17	KNR 4-01 1212/23	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych  3 m							
		<b>Robocizna</b>							
		Malarze gr.II	r-g	1,45	4,35	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	1,02	3,06	0,00	0,00		
		<b>Materiały</b>							
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,163	0,489	0,00		0,00	
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,181	0,543	0,00		0,00	
		Benzyna do lakierów	dm3	0,078	0,234	0,00		0,00	
		Papier ścierny	ark	1,12	3,36	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
18	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur c.o. średnicy do 50mm  2,5 m							
		<b>Robocizna</b>							
		Malarze gr.II	r-g	0,14	0,35	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	0,2	0,00	0,00		
		<b>Materiały</b>							
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,013	0,033	0,00		0,00	
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,014	0,035	0,00		0,00	

**Koszty nakładczy**

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk

Roboty remontowe klatek schodowych narożnych nr: K2 i K7 - wycena 1 klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Benzyna do lakierów	dm3	0,006	0,015	0,00		0,00	
		Papier ścierny	ark	0,2	0,5	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
19	KNR-W 2-02 1209/04	Balustrady okienne proste stalowe z pochwytym stalowym - dostawa i montaż nowych zabezpieczeń (balustrad) przy oknach klatek schodowych							
		3,3 m							
		<b>Robocizna</b>							
		Robotnicy	r-g	2,4	7,92	0,00	0,00		
		<b>Materiały</b>							
		Balustrady stalowe okienne proste	m	1	3,3	0,00		0,00	
		Zaprawa cementowa M12	m3	0,003	0,01	0,00		0,00	
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,06	0,198	0,00		0,00	
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,05	0,165	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
		<b>Sprzęt</b>							
		Wyciąg	m-g	0,04	0,132	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,033	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
20	KNR K-08 0101/08	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę							
		23,95 m2							
		<b>Robocizna</b>							
		Robotnicy	r-g	0,058	1,389	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
21	KNNR-W 3 1014/02	Mycie drzwi innych niż balkonowe po robotach malarskich							
		18,45 m2							
		<b>Robocizna</b>							
		Robotnicy	r-g	0,164	3,026	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
22	KNNR-W 3 1014/05	Mycie okien innych niż zespolone po robotach malarskich							
		5,5 m2							
		<b>Robocizna</b>							
		Robotnicy	r-g	0,215	1,183	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
23	KNNR-W 3 1014/07	Mycie posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek po robotach malarskich							
		58,74 m2							
		<b>Robocizna</b>							
		Robotnicy	r-g	0,049	2,878	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						

**Kosztorys nakładczy**

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk

Roboty remontowe klatek schodowych narożnych nr: K2 i K7 - wycena 1 klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cena jednostkowa	0,00						
		<b>RAZEM: Roboty remontowe klatek schodowych narożnych nr: K2 i K7 - wycena 1 klatki schodowej</b>							
		Razem							
		<b>Razem element</b>						<b>0,00</b>	
		<b>OGÓLEM</b>							
		Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
		Koszty zakupu 0,00%						0,00	
		Koszty pośrednie					0,00	0,00	0,00
		Zysk					0,00	0,00	0,00
		Pozycje uproszczone						0,00	
		Łącznie						0,00	
		Razem						0,00	
		Podatek VAT 0%						0	
		<b>Ogółem kosztorys</b>						<b>0,00</b>	



**Zestawienie robocizny**

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk

Roboty remontowe klatek schodowych narożnych nr: K2 i K7 - wycena 1 klatki schodowej

Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5
Malarze gr.II	r-g	28,365	0,00	
Robotnicy	r-g	277,975	0,00	
Robotnicy gr.I	r-g	35,035	0,00	
	Razem	341,375		<b>0,00</b>

**Zestawienie materiałów**

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk

Roboty remontowe klatek schodowych narożnych nr: K2 i K7 - wycena 1 klatki schodowej

Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5
Balustrady stalowe okienne proste	m	3,3		
Benzyna do lakierów	dm3	1,246		
Elektrody	szt	42		
Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	41,944		
Farba olejna do gruntowania	dm3	3,043		
Farba olejna nawierzchniowa	dm3	2,925		
Folia malarska	m2	9,197		
Folia polietylenowa	m2	20,97		
Gips budowlany	kg	0,403		
Gips budowlany szpachlowy	kg	45,591		
Kit szpachlowy olejno-żywiczny	dm3	0,302		
Lakier ognioochronny do ochrony i dekoracji drewna	dm3	3		
Mydło techniczne (szare)	kg	3,343		
Papier ścierny	ark	19,662		
Piasek do zapraw	m3	0,152		
Poręcz drewniana z drewna bukowego	m	20		
Preparat gruntujący ATLAS CERPLAST	dm3	30,21		
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	64,734		
Szpachłówka celulozowa	dm3	0,277		
Środek gruntujący TYNKOLIT-T 330 - kolor	kg	25,175		
Taśma malarska	m	76,64		
Tynk mozaikowy MOZATYNK - ziarno 1,8mm	kg	483,36		
Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03		
Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,134		
Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%)	kg	10,07		
Zaprawa cementowa M12	m3	0,01		
Zaprawa klejąco-zbrojąca	kg	453,15		

**Zestawienie sprzętu**

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowowiejska 1, 76-200 Słupsk

Roboty remontowe klatek schodowych narożnych nr: K2 i K7 - wycena 1 klatki schodowej

Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	2	3	4	5
1				
Spawarka elektryczna wirująca	m-g	6,7	0,00	
Środek transportowy	m-g	2,488	0,00	
Wyciąg	m-g	2,077	0,00	
	Razem	11,265		<b>0,00</b>