

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Odnowienie elewacji			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m wraz z czasem	m ²		
d.1	1610-01	rusztowań 1344	m ²	1344.000	
				RAZEM	1344.000
2	KNR 4-00	Czas pracy rusztowania	kpl		
d.1	analiza indywidualna	235.44	kpl	235.440	
				RAZEM	235.440
3	NNRNKB 202	(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	1622a-01	1344	m ²	1344.000	
				RAZEM	1344.000
4	NNRNKB 202	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys.do 20 m	m ²		
d.1	1613a-03	1344	pow. m ² pow.	1344.000	
				RAZEM	1344.000
5	KNR 2-02	Ostony okien folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	231.65	m ²	231.650	
				RAZEM	231.650
6	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1	2611-02	1347.74	m ²	1347.740	
				RAZEM	1347.740
7	KNR 0-33	Malowanie elewacji	m ²		
d.1	0128-01	1347.74	m ²	1347.740	
				RAZEM	1347.740
8	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - betonowych płyt balkonowych	m ²		
d.1	2611-02	106.4	m ²	106.400	
				RAZEM	106.400
9	KNR 0-33	Malowanie elewacji	m ²		
d.1	0128-01	106.4	m ²	106.400	
				RAZEM	106.400
2		Remont posadzek balkonu małego			
10	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiorka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.2	0212-01	2.5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
11	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0545-08	13.8	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
12	KNR 4-00	Wycięcie docieplenia ścian przy posadzce	m ³		
d.2	analiza indywidualna	31.2	m ³	31.200	
				RAZEM	31.200
13	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0109-11	2.5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
14	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.2	0109-12	Krotność = 6 2.5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
15	KNR 4-00	Koszt utylizacji gruzu	t		
d.2	analiza indywidualna	4.99	t	4.990	
				RAZEM	4.990
16	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	1134-01	31.2	m ²	31.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 d.2 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na ostro 31.2	m ² m ²	 31.200	 31.200
				RAZEM	31.200
18	KNR-W 2-02 d.2 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 31.2	m ² m ²	 31.200	 31.200
				RAZEM	31.200
19	NNRNKB 202 d.2 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - papa G200 S40 31.2	m ² m ²	 31.200	 31.200
				RAZEM	31.200
20	KNR-W 4-01 d.2 0201-02	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych 55.20	m ² m ²	 55.200	 55.200
				RAZEM	55.200
21	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na ostro - Beton B20 z dodatkiem hydrobetu 31.20	m ² m ²	 31.200	 31.200
				RAZEM	31.200
22	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 31.20	m ² m ²	 31.200	 31.200
				RAZEM	31.200
23	KNR 2-02 d.2 0616-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa 13.8	m ² m ²	 13.800	 13.800
				RAZEM	13.800
24	NNRNKB 202 d.2 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 13.8	m ² m ²	 13.800	 13.800
				RAZEM	13.800
25	KNR 0-39 d.2 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome 19.87	m ² m ²	 19.870	 19.870
				RAZEM	19.870
26	KNR 0-39 d.2 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniwy 19.87	m ² m ²	 19.870	 19.870
				RAZEM	19.870
27	NNRNKB 202 d.2 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 13.8	m ² m ²	 13.800	 13.800
				RAZEM	13.800
28	NNRNKB 202 d.2 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 25.4	m m	 25.400	 25.400
				RAZEM	25.400
3		Remont posadzek balkonu dużego - 9 szt			
29	KNR-W 4-01 d.3 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 3	m ³ m ³	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
30	KNR-W 4-01 d.3 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 8.46	m ² m ²	 8.460	 8.460
				RAZEM	8.460
31	KNR 4-00 d.3 analiza indywidualna	Wycięcie docieplenia ścian przy posadzce 33.84	m ³ m ³	 33.840	 33.840
				RAZEM	33.840
32	KNR-W 4-01 d.3 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 3.01	m ³ m ³	 3.010	 3.010
				RAZEM	3.010

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR-W 4-01 d.3 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 6 3.01	m ³ m ³	 3.010	
				RAZEM	3.010
34	KNR 4-00 d.3 analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu 6.01	t t	 6.010	
				RAZEM	6.010
35	NNRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 37.56	m ² m ²	 37.560	
				RAZEM	37.560
36	KNR-W 2-02 d.3 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartate na ostro 37.56	m ² m ²	 37.560	
				RAZEM	37.560
37	KNR-W 2-02 d.3 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 37.56	m ² m ²	 37.560	
				RAZEM	37.560
38	NNRNKB 202 d.3 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - papa G200 S40 37.56	m ² m ²	 37.560	
				RAZEM	37.560
39	KNR-W 4-01 d.3 0201-02	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych 33.84	m ² m ²	 33.840	
				RAZEM	33.840
40	KNR 2-02 d.3 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartate na ostro - Beton B20 z dodatkiem hydrobetu 37.56	m ² m ²	 37.560	
				RAZEM	37.560
41	KNR 2-02 d.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 37.56	m ² m ²	 37.560	
				RAZEM	37.560
42	KNR 2-02 d.3 0616-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa 1.13	m ² m ²	 1.130	
				RAZEM	1.130
43	NNRNKB 202 d.3 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.94	m ² m ²	 0.940	
				RAZEM	0.940
44	KNR 0-39 d.3 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome 12.18	m ² m ²	 12.180	
				RAZEM	12.180
45	KNR 0-39 d.3 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny 12.18	m ² m ²	 12.180	
				RAZEM	12.180
46	NNRNKB 202 d.3 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 37.56	m ² m ²	 37.560	
				RAZEM	37.560
47	NNRNKB 202 d.3 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 5.58	m m	 5.580	
				RAZEM	5.580
4		Remont balustrad balkonowych - 12 szt balkonów małych			
48	KNR 4-04 d.4 0804-03	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie III kondygnacji 2.6*12	m m	 31.200	
				RAZEM	31.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR 2-02 d.4 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym 2.6*12	m m	31.200	
				RAZEM	31.200
50	KNR 2-02 d.4 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 2.6*12	m ² m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
5		Remont balustrad balkonowych - 9 szt balkonów małych			
51	KNR 4-04 d.5 0804-03	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie III kondygnacji 9*4	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
52	KNR 2-02 d.5 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym 9*4	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
53	KNR 2-02 d.5 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 9*4	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000